



МИ СИСТЕМС ООД, гр.Видин, Ж.К. Панония бл.2, вх.А Партер

Продажба, монтаж и ремонт на климатична техника  
Изработка и монтаж на термопомпени системи  
Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа  
Продажба и ремонт на компютърна техника , изграждане на мрежи

0885 87 57 04 инж. Илия Илиев  
0894 20 70 94 Мирослав Методиев

skype: mi\_sistems

web: [www.misistems.com](http://www.misistems.com)

e-mail: [misistems@gmail.com](mailto:misistems@gmail.com)

## Препоръки при монтаж на климатик

Преди заявяването на монтаж , моля уверете се , че климатикът , който сте избрали притежава необходимата минимална мощност за обема на помещението , в което ще бъде монтиран/използван.Препоръчителната минимална мощност е 50W за 1 куб.метър(около 170 BTU/h за куб.метър).Точната необходима мощност , може да бъде изчислена след извършването на оглед на помещението от страна на специалист.

**ВАЖНО!!!** Търговската гаранция на климатика автоматично отпада , което води до пълен отказ от гаранционно обслужване в случаите на монтаж и/или използването му в помещение , за обема на което климатикът не притежава минималната необходима мощност (недостатъчна мощност ).Услугата " стандартен монтаж " представлява цялостната инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности :

- 1.Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина 4 м. от земя , от готов под или повърхност.
- 2.Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина на стената до 30 см.
- 3.Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер на тръбния път до 3 линейни метра.
- 4.Полагане на ел.оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 3 линейни метра.
- 5.Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип " шуко " .
- 6.Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло на височина до 4 м. от земя,готов под или повърхност.
- 7.Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажното устройство на височина до 4 м. от земя,готов под или повърхност.
- 8.Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
- 9.Вакуумиране на системата.
- 10.Прожеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
- 11.Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
- 12.Попълване на гаранционната карта.
- 13.Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.

Дейности по монтажа , които се заплащат допълнително и не са включени в стандартния монтаж:

- Ползването на всякакъв вид повдигащи съоръжения ( вишка,кран,повдигащи платформи и т.н.)за извършването на стандартен монтаж , профилактика , сервиз и т.н. се заплащат допълнително.
- Удължаване тръбен път след 3<sup>-RT</sup> метър-35.00 лв./линеен метър.
- Вкопаване на тръбен път в тухла-40.00 лв./линеен метър.
- Пробиване на допълнителен отвор в бетон-25.00 лв.
- Пробиване на допълнителен отвор в тухла-20.00 лв.
- Полагане на кабелни канали за скриване на тръбен път-10.00 лв./до 1 линеен метър.
- Удължаване на захранващ кабел след 3<sup>-RT</sup> метър-4.00 лв./линеен метър.
- Монтаж на два етапа-50.00 лв. към цената на монтажа.
- Профилактика на климатична система-40.00 лв.
- Демонтаж и монтаж на стъклопакет-15.00 лв./квадратен метър.
- Посочените цени за монтаж са с включен ДДС.

С подписа си клиентът декларира,че е запознат и безусловно приема условията за стандартен монтаж.

Подпис:

Уважаеми клиенти,висококачественият монтаж е важна предпоставка за осигуряване на безпроблемна работа на Вашия климатик. Нашите специалисти ще го осигурят!